



Junta de Distrito Municipal El Naranjal
San José de Ocoa P. D.



LOTE 2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

Especificaciones Técnicas

Junta Distrital El Naranjal

Obra: construcción capilla en parra. long. 8 ML Ancho = 6.0 ML



Número	Partida	Cantidad/Unidad	C/U	Valor
01	Limpieza y Replanteo	140.00 ML		
02	MOVIMIENTO DE TIERRA			
A)	Excavación (28x1.0x0.60)	16.80 M ³		
B)	Bote	21.00 M ³		
C)	Relleno Compactado	22.56 M ³		
03	HORMIGONES ARMADO			
A)	Zapata(28x0.40x0.60)	6.72 ML		
B)	Columnas 8Ø½ (8x3x0.3x0.2)	1.44 M ³		
C)	Viga amarre 6 Ø ½(28x0.3x0.2)	1.68 M ³		
d)	Dinteles (12x0.2x0.2)	0.48 M ³		
E)	Losa (8.40x6.40x0.12)	6.45 M ³		
04	MUROS BLOCK DE 8			
A)	BNP	16.80 m ²		
B)	SNP	75.20 m ²		
05)	HORMIGON SIMPLE			
A)	pañete	207.44 m ²		
B)	Fino	3.36 M ³		
C)	cantos	125.20 M ³		
06)	Puertas y ventanas	1.0 P.A		
07	Herrería	1.0 P.A		

8)	Electricidad	1.0 P.A		
9)	Baño (3x2 doble)	1.0 P.A		
10)	Pintura	1.0 P.A		
11)	Cerámica y torta	1.0 P.A		
12)	Limpieza final	1.0 P.A		
	SUB-TOTAL			
	Dirección Técnica 10%			
	Costos Administrativos 2%			
	Transporte 3%			
	Supervisión 3%			
	Codia 0.1%			
	TOTAL GENERAL			

